

Ausblühungen + Verfärbungen vermeiden

Baustellen-Regeln

1. Betonprodukte sofort nach der Lieferung einbauen

Betonprodukte allgemein, insbesondere Betonplatten sind innerhalb von zwei Wochen nach der Lieferung einzubauen. Andernfalls muss sämtliche Ware auf trockenem Boden ungeöffnet gelagert, und zusätzlich mit einer Blache gegen Witterungseinflüsse wie Feuchtigkeit und Sonnen-Einstrahlung geschützt werden.
Stauansse ist in jedem Fall zu vermeiden.

2. Handling

Betonprodukte nicht in nassem Zustand aufeinanderschichten. Es ist jeweils nur so viel Ware aus dem geschützten Stapel zu entnehmen und bereitzustellen (z.B. kreuzweises aufeinanderschichten von Betonplatten), wie am selben, oder aber spätestens am Folgetag eingebaut werden kann.

3. Verunreinigungen vermeiden

Werksgegenstände (z.B. Paletten, Betonplatten, Hölzer, Metalle, Plastik, Kunststoffe usw.) nicht über mehrere Tage auf dem Plattenbelag liegen lassen. Plattenbelag nicht mit verschmutzten Schuhen (durch Erdreich, Oel, Fett, Farbe usw.) betreten. Sämtliche Handwerker-Verunreinigungen sind zu vermeiden.

4. Vorsicht bei Fräsarbeiten

Gefräste Produkte, insbesondere Platten, unmittelbar mit sauberem Wasser abspülen und **frei-stehend** trocknen lassen. Keinesfalls nass aneinander stellen oder aufeinander schichten. Fräsarbeiten nicht ungeschützt auf bereits verlegtem Plattenbelag ausführen.